

Názov stavby : **ROZŠÍRENIE KAPACITY MŠ V OBCI BOLEŠOV**
Miesto stavby : Bolešov, č.p. 422
Objednávateľ : **Obec Bolešov**, Bolešov 78, 018 53 Bolešov
Projektant : **S.A.B.A.** spol. s r.o., Pribinovo námestie 6, 971 01 Prievidza
Stupeň PD : Projekt pre realizáciu stavby
Charakter stavby : Nadstavba, prístavba a prestavba

SO.01 / MATERSKÁ ŠKOLA
SO.01.01 ARCHITEKTONICKO – STAVEBNÁ ČASŤ

TECHNICKÁ SPRÁVA

PRÍLOHA E:
VÝPIS TESÁRSKYCH PRVKOV

VÝPIS TESÁRSKÝCH PRVKOV KROVU

OZN. PRVKU	NÁZVOV PRVKU	ROZMER PRVKOV			OBJEM 1KS (m ³)	POČET (ks)	CELKOVÝ POČET (ks)
		ŠÍRKA	VÝŠKA	DĹŽKA			
1	Pomúrnica	140	160	12000	0,269	3	0,8064
2	Pomúrnica	140	160	3400	0,076	1	0,07616
3	Pomúrnica	140	160	3800	0,085	1	0,08512
4	Krokva	100	240	6600	0,158	5	0,792
5	Krokva	100	240	1800	0,043	1	0,0432
6	Krokva	100	240	7200	0,173	30	5,184
7	Krokva	100	240	2600	0,062	1	0,0624
8	Krokva	100	240	3800	0,091	1	0,0912
9	Výmena	100	240	1000	0,024	2	0,048
CELKOVÝ OBJEM REZIVA (m ³)							7,188 m3
CELKOVÝ OBJEM REZIVA + 3% STRATNÉ (m3)							7,404 m3

10	Debnenie podbitia / osb doska /	1000	25	1000	0,025		25,0 m2
----	------------------------------------	------	----	------	-------	--	---------

TESÁRSKE PRVKY:

DREVO TR. SI

MAX. VLHKOSŤ 18%

POZNÁMKA:

- VÝPIS TESÁRSKYCH PRVKOV NEZAHŔŇA SPOJOVACÍ MATERIÁL
- DLŽKY TESÁRSKYCH PRVKOV SÚ UDÁVANÉ AKO PRESNÉ ROZMERY A DO VÝROBY MUSIA BYŤ ZADANÉ S REZERVOU
- VŠETKY TESÁRSKE PRVKY MUSIA BYŤ OPATRENÉ OCHRANNÝM NÁTEROM PROTI DREVOKAZNÝM HUBÁM, PLESNIAM A ŽIVOČÍŠNYM ŠKODCOM
- POMÚRNICA BUDE NA VENCI ULOŽENÁ NA LEPENKE
- KOTVENIE POMÚRNICE K ŽELEZOBETÓNOVÉMU VENCU - VIĎ SAMOSTATNÚ ZLOŽKU PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE - ČASŤ STATIKA
- POKIAL JE V NIEKTORÝCH PRÍPADOCH NAVRHNUTÉ ULOŽENIE PRVKU DO NOSNEJ STENY, JE POTREBNÉ PRE ULOŽENIE VYTVORIŤ ÚLOŽNÚ PLOCHU PODLIATÍM BETÓNOVOU ZMESOU VRSTVY MIN. 50 MM