

Dodatočné náklady stropného systému RECTOR (mimo vencov, uvedené ceny sú orientačné)									
BETÓN			Úklad	Plocha stropu [m ²]	Objem. bet [m ³ /m ²]	Celkový objem betónu [m ³]	Cena za 1 m ³ betónu	Cena betónu spolu [€ bez DPH]	
Plán 1			25+7	133,21 m2	0,1382	18,41	70,00 €	1 288,67 €	
Celková plocha 133,21 m2								Spolu: 1 288,67 €	
KARI SIEŤ			Typ siete	125 % plochy Eurydice	Jedn. hmotnosť [kg]	Hmotnosť spolu [kg]	Cena za jednotku [€/kg bez DPH]	Cena siete spolu [€ bez DPH]	
Plán 1			S-6/15	166,5125 m2	3,03 kg	504,53	1,06 €	534,80 €	
Spolu:								534,80 €	
OCEĽOVÁ VÝSTUŽ		Označenie v klad. pláne	Priemer ϕ [mm]	Dĺžka [m]	Počet [ks]	Jedn. hmotnosť [kg]	Hmotnosť spolu [kg]	Cena za jednotku [€/kg bez DPH]	Cena ocele spolu [€ bez DPH]
Plán 1		B	10	1,80	100 ks.	0,617 kg	111,06 kg	1,06 €	117,72 €
		A	8	1,20	80 ks.	0,395 kg	37,92 kg	1,06 €	40,20 €
Spolu:								157,92 €	
				PRACNOŠŤ		Normohodín na 1 m2	Plocha stropu [m ²]	Cena NH	Cena práce [€ bez DPH]
						1,35	133,21 m2	0,00 €	0,00 €
Dodatočné náklady na 1 m ² stropu RECTOR mimo vencov [€ bez DPH]									14,87 €
Cena nosníkov a stropných vložiek v zmysle CP na 1 m ² stropu RECTOR									50,33 €
Celkové náklady na 1 m ² stropu RECTOR (bez realizačných nákladov)									65,20 €

Koniec zdĺhavému šalovaniu vencov - Šalovacie dielce REKORD!

