

ROZPOČET

Stavba: Prístavba MŠ Blatnica

Objekt:

Objednávateľ: ARCH TRADE, s.r.o.

Zhotoviteľ:

Miesto: Blatnica

Spracoval: Ing. Anna Gergišáková

Dátum: 27.02.2021

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	3	4	5	6	7

Práce a dodávky PSV

6 014,39

Izolácie tepelné

723,26

1.	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	155,000	2,92	452,60
2.	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 18x13 mm (d potrubia x hr. izolácie)	m	25,000	0,63	15,73
3.	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 22x20 mm (d potrubia x hr. izolácie)	m	30,000	1,22	36,69
4.	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 28x20 mm (d potrubia x hr. izolácie)	m	38,00	1,44	54,57
5.	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 35x30 mm (d potrubia x hr. izolácie)	m	62,00	2,64	163,68

Ústredné kúrenie - strojovne

1 067,52

6.	Montáž anuloidu	ks	1,000	15,00	15,00
7.	HVDT Reflex do 3 m3/hod, + sada upevnenia na stenu	ks	1,000	280,00	280,00
8.	Montáž expanznej nádoby tlak 3 barov s membránou 12 l	ks	1,000	4,54	4,54
9.	Montážny materiál k expanzným nádobám	eur	1,000	12,00	12,00
10.	Nádoba expanzná s membránou typ NG 12 l, D 280 mm, v 295mm, pripojenie R 3/4", 3/1,5 bar, šedá, REFLEX	ks	1,000	44,00	44,00
11.	Konzola s úchytnou páskou KS pre nádoby 8 - 25 l, REFLEX	ks	1,000	10,00	10,00
12.	Guľový kohút so zaistením MK 1" - príslušenstvo k expanzným nádobám N+NG, C, F, S, S/V, V, REFLEX	ks	1,000	52,00	52,00
13.	Montáž obehového čerpadla teplovodného DN 25	ks	1,000	8,98	8,98
14.	Čerpadlo obehové Magna3 25-40, GRUNDFOS	ks	1,000	641,00	641,00

Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie

692,35

15.	Herz PE-RT 16x2	m	25,000	1,350	33,750
16.	Herz PE-RT 20x2	m	30,000	1,790	53,700
17.	Herz PE-RT 26x3	m	38,000	3,390	128,820
18.	Herz PE-RT 32x3	m	62,000	4,880	302,560
19.	Montáž plastliníkového potrubia + tvarovky do DN32	%	0,200	518,83	103,77
20.	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m	155,000	0,45	69,75

Ústredné kúrenie - armatúry

2 046,12

21.	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi DN32	ks	4,000	3,80	15,20
22.	Guľový kohút s pákovým ovládačom, Herz DN32	ks	4,000	16,98	67,92
23.	Ventil odvzdušňovací automatický, 1/2", PN 10, mosadz, IVAR	ks	2,000	6,60	13,20
24.	Montáž vypúšťacieho kohúta DN 15	ks	2,000	2,220	4,440

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	3	4	5	6	7

25.	Montáž armatúr pre spodné pripojenie vykurovacích telies priamych/rohových	ks	12,000	3,15	37,80
26.	<i>Pripájací set H- pre spodné pripojenie , rohové , vrátane termostatickej hlavice</i>	<i>ks</i>	<i>12,000</i>	<i>154,17</i>	<i>1 850,04</i>
27.	Montáž spätnej klapky závitovej DN32	ks	1,000	5,40	5,40
28.	<i>Herz - Pružinový spätný ventil DN32</i>	<i>ks</i>	<i>1,000</i>	<i>13,02</i>	<i>13,02</i>
29.	Montáž filtra závitového DN32	ks	1,000	10,22	10,22
30.	<i>Filter závitový, DN32, veľkosť oka 0,75mm</i>	<i>ks</i>	<i>1,000</i>	<i>28,88</i>	<i>28,88</i>

Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá

1 485,14

31.	Nastavenie dvojregulačného ventilu s termostatickým ovládaním	ks	12,000	4,37	52,44
32.	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 400- 600 mm/ dĺžky 800-1200 mm	ks	12,000	7,41	88,92
33.	<i>Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové RADIK PLAN 21VK 600/800, spodné pripojenie, ventil kompakt</i>	<i>ks</i>	<i>1,000</i>	<i>65,78</i>	<i>65,78</i>
34.	<i>Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové RADIK PLAN 22VK 400/1200, spodné pripojenie, ventil kompakt</i>	<i>ks</i>	<i>10,000</i>	<i>115,00</i>	<i>1 150,00</i>
35.	<i>Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové RADIK PLAN 22VK 600/1100, spodné pripojenie, ventil kompakt</i>	<i>ks</i>	<i>1,000</i>	<i>128,00</i>	<i>128,00</i>

Práce a dodávky M

Montáž prevádzkových, meracích a regulačných zariadení

62,16

36.	Montáž priestorového termostatu	ks	1,000	3,13	3,13
37.	<i>Termostat priestorový, OVENTROP</i>	<i>ks</i>	<i>1,000</i>	<i>59,03</i>	<i>59,03</i>

Hodinové zúčtovacie sadzby

107,35

38.	Vyregulovanie systému a vykurovacia skúška sústavy	hod	8,000	11,32	90,56
39.	Zaškolenie personálu	hod	1,000	16,79	16,79

Celkom

6 183,90

Ceny sú len informatívne. Uvedené ceny sú katalógové bez zľav a rabatov.