

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Prístavba MŠ Blatnica

Objekt:

Objednávateľ: ARCH TRADE, s.r.o.

Zhotoviteľ:

Miesto: Blatnica

Spracoval: Ing. Anna Gergišáková

Dátum: 27.02.2021

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	3	4	5	6	7

Práce a dodávky PSV

0,00

Izolácie tepelné

0,00

1.	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	155,000	0,00	0,00
2.	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 18x13 mm (d potrubia x hr. izolácie)	m	25,000	0,00	0,00
3.	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 22x20 mm (d potrubia x hr. izolácie)	m	30,000	0,00	0,00
4.	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 28x20 mm (d potrubia x hr. izolácie)	m	38,00	0,00	0,00
5.	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 35x30 mm (d potrubia x hr. izolácie)	m	62,00	0,00	0,00

Ústredné kúrenie - strojovne

0,00

6.	Montáž anuloidu	ks	1,000	0,00	0,00
7.	HVDT Reflex do 3 m3/hod, + sada upevnenia na stenu	ks	1,000	0,00	0,00
8.	Montáž expanznej nádoby tlak 3 barov s membránou 12 l	ks	1,000	0,00	0,00
9.	Montážny materiál k expanzným nádobám	eur	1,000	0,00	0,00
10.	Nádoba expanzná s membránou typ NG 12 l, D 280 mm, v 295mm, prípojenie R 3/4", 3/1,5 bar, šedá, REFLEX	ks	1,000	0,00	0,00
11.	Konzola s úchytnou páskou KS pre nádoby 8 - 25 l, REFLEX	ks	1,000	0,00	0,00
12.	Guľový kohút so zaistením MK 1" - príslušenstvo k expanzným nádobám N+NG, C, F, S, S/V, V, REFLEX	ks	1,000	0,00	0,00
13.	Montáž obehového čerpadla teplovodného DN 25	ks	1,000	0,00	0,00
14.	Čerpadlo obehové Magna3 25-40 , GRUNDFOS	ks	1,000	0,00	0,00

Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie

0,00

15.	Herz PE-RT 16x2	m	25,000	0,000	0,000
16.	Herz PE-RT 20x2	m	30,000	0,000	0,000
17.	Herz PE-RT 26x3	m	38,000	0,000	0,000
18.	Herz PE-RT 32x3	m	62,000	0,000	0,000
19.	Montáž plastliníkového potrubia + tvarovky do DN32	%	0,200	0,00	0,00
20.	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m	155,000	0,00	0,00

Ústredné kúrenie - armatúry

0,00

21.	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi DN32	ks	4,000	0,00	0,00
22.	Guľový kohút s pákovým ovládačom, Herz DN32	ks	4,000	0,00	0,00
23.	Ventil odvzdušňovací automatický, 1/2", PN 10, mosadz, IVAR	ks	2,000	0,00	0,00
24.	Montáž vypúšťacieho kohúta DN 15	ks	2,000	0,000	0,000

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	3	4	5	6	7

25.	Montáž armatúr pre spodné pripojenie vykurovacích telies priamych/rohových	ks	12,000	0,00	0,00
26.	<i>Pripájací set H- pre spodné pripojenie , rohové , vrátane termostatickej hlavice</i>	<i>ks</i>	<i>12,000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
27.	Montáž spätnej klapky závitovej DN32	ks	1,000	0,00	0,00
28.	<i>Herz - Pružinový spätný ventil DN32</i>	<i>ks</i>	<i>1,000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
29.	Montáž filtra závitového DN32	ks	1,000	0,00	0,00
30.	<i>Filter závitový, DN32, veľkosť oka 0,75mm</i>	<i>ks</i>	<i>1,000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá

0,00

31.	Nastavenie dvojregulačného ventilu s termostatickým ovládaním	ks	12,000	0,00	0,00
32.	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 400- 600 mm/ dĺžky 800-1200 mm	ks	12,000	0,00	0,00
33.	<i>Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové RADIK PLAN 21VK 600/800, spodné pripojenie, ventil kompakt</i>	<i>ks</i>	<i>1,000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
34.	<i>Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové RADIK PLAN 22VK 400/1200, spodné pripojenie, ventil kompakt</i>	<i>ks</i>	<i>10,000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
35.	<i>Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové RADIK PLAN 22VK 600/1100, spodné pripojenie, ventil kompakt</i>	<i>ks</i>	<i>1,000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Práce a dodávky M

Montáž prevádzkových, meracích a regulačných zariadení

0,00

36.	Montáž priestorového termostatu	ks	1,000	0,00	0,00
37.	<i>Termostat priestorový, OVENTROP</i>	<i>ks</i>	<i>1,000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Hodinové zúčtovacie sadzby

0,00

38.	Vyregulovanie systému a vykurovacia skúška sústavy	hod	8,000	0,00	0,00
39.	Zaškolenie personálu	hod	1,000	0,00	0,00

Celkom

0,00