Počet vyhot.	**6**
Č. vyhotovenia	

A. S P R I E V O D N Á S P R Á V A

STUPEŇ: **PP ÚR,SP**

Názov stavby:	**Parkovisko pri zdravotnom stredisku**
Stavebník:	Mesto Žarnovica, Námestie SNP 33, 966 81 Žarnovica
Miesto stavby	k.ú. Žarnovica
Projektant	Ing. Tatarkovičová Dana, Horné Hámre 75, 966 71 Horné Hámre
Dátum vyhotov.	02/2021

Obsah :

A. SPRIEVODNÁ SPRÁVA

1. Identifikačné údaje
2. Základné údaje charakterizujúce stavbu a jej prevádzku
3. Súhrnný prehľad vybavenia a potrieb stavby
4. Členenie stavby
5. Vecné a časové väzby stavby na okolitú výstavbu
6. Údaje o výrobe a technologickom vybavení stavby
7. Vplyv stavby na životné prostredie
8. Podmieňujúce podklady
9. Organizácia výstavby
10. Predpokladaný začiatok výstavby
11. Zabezpečenie z hľadiska bezpečnosti práce a ochrany

SPRIEVODNÁ SPRÁVA

1. Identifikačné údaje

Názov stavby: **Parkovisko pri zdravotnom stredisku**
Miesto stavby: k.ú. Žarnovica
Okres: Žarnovica
Kraj: Banskobystrický
Investor: Mesto Žarnovica, Námestie SNP 33, 966 81 Žarnovica
Projektant dopravné stavby: Ing. Dana Tatarkovičová

2. Základné údaje charakterizujúce stavbu a jej prevádzku

Prehľad východiskových podkladov :
Hlavným východiskovým podkladom pre vypracovanie dokumentácie boli investičné zámery investora dohodnuté a prejednané so spracovateľom pred aj počas vypracúvania dokumentácie.

Stručná charakteristika územia a spôsob doterajšieho využitia :
Jestvujúca plocha je asfaltová, s prístupom z miestnej komunikácie (slepá cesta), spevnená plocha je využívaná ako parkovisko pri zdravotnom stredisku, bez označenia dopravným značením.

Zdôvodnenie stavby:
Jestvujúca spevnená plocha je aj v súčasnosti využívaná na parkovanie vozidiel, ktoré je neusporiadané, chaotické. Potrebné je vytvorenie parkovacích miest pri zdravotnom stredisku .
Osadenie parkoviska je ovplyvnené napojením na jestvujúce komunikácie a terénnymi podmienkami..
Pozemky staveniska sú v súčasnosti využívané ako trávnaté porasty a spevnené plochy, v zastavanom území mesta. Výstavba si vyžiada výrub stromov – 1 ks.

Zoznam dotknutých pozemkov :
C KN 2251/256 a 2248, v k.ú. Žarnovica

Zastavaná plocha :

Parc. č. 2251/256 .....270,00m^2

Parc. č. 2248 .....593,00m^2

Celková zastavamá plocha.....863,00m^2

Údaje o použitých geodetických podkladoch

Na vypracovanie bol použitý podklad katastrálnej mapy.

3. Súhrnný prehľad vybavenia a potrieb stavby

Výstavba parkoviska, je nevýrobnou stavbou bez potreby zabezpečenia surovín. Ani samotná prevádzka si nevyžaduje zabezpečenie pracovných miest. Prevádzka stavby nebude produkovať žiadny odpad a okrem etapy jej realizácie bude mať len minimálny vplyv na životné prostredie.

4. Členenie stavby na stavebné objekty
SO 01 Stavebné riešenie
SO 02 Kanalizácia

5. Vecné a časové väzby stavby na okolitú výstavbu
Jedná sa o líniové stavby, ktoré prechádzajú v zastavanom území obce. Nadzemné stavebné objekty nie sú navrhnuté. Stavba ani jej realizácia nebude negatívne ovplyvňovať okolitú výstavbu a prostredie.

5.1 Súhrnné požiadavky na plochy a priestory
Okrem plôch pre parkovisko sú ostatné siete líniové podzemné a nevyžadujú si požiadavky na zastavané plochy.

5.2 Podmienky prípravy územia
Realizácia výstavby ako aj prevádzka si nevyžaduje zvláštnu prípravu územia. Ornica, ktorá bude odstránená z plochy pre realizáciu bude použitá na terénne úpravy a zatrávnenie po skončení stavby. Skládky tejto ornice budú na susedných plochách a nebudú odvážané mimo staveniska. Prebytočná zemina z výkopov bude použitá na terénne úpravy okolo parkoviska.
Zemné práce:
Po prípravných prácach a odhumusovaní na hrúbku 15 cm bude vykonaný odkop v triede ťažitelnosti 3 pre spodnú stavbu parkoviska na výšku nivelety pláne. Odkopaná zemina bude uložená do násypov a zhutnená po maximálnych 0,30 m vrstvách. Miera zhutnenia podložia musí vykazovať 30 Mpa. Chýbajúca a prebytočná zemina bude privezená, odvezená zo skládky investora.
Upozornenie:
Pred začiatkom zemných prác investor zabezpečí vytýčenie všetkých podzemných inžinierskych sieti, aby pri výkopových prácach nedošlo k ich poškodeniu.
Po ukončení montážnych prác je potrebné upraviť terén a spevnené plochy do pôvodného stavu.

5.3 Podmienky pripojenia na dopravné a inžinierske siete
Parkovisko bude napojené na miestnu komunikáciu a jestvujúcu spevnenú plochu.

6. Technológia a zabezpečenie prevádzky
Stavba je nevýrobného charakteru a nevyžaduje si materiálne ani iné zabezpečenie prevádzky.

7. Vplyv stavby na životné prostredie
Stavba neznečisťuje ovzdušie a nebude mať negatívny vplyv na životné prostredie.
Likvidácia všetkých druhov odpadov musí byť zabezpečená v zmysle platnej legislatívy v oblasti odpadového hospodárstva. Zákon č. 79/2015 Z. z. Zákon o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (v znení č. 91/2016 Z. z., 313/2016 Z. z.)

Z prevádzky cesty nevznikajú žiadne odpadové látky.
Odpady, ktoré budú produkované počas výstavby : O – ostatný, N - nebezpečný

Katalógové číslo	Názov odpadu	Kategória	Pôvod odpadu	množstvo
150101	Obaly z papiera a lepenky	O	obaly zo stav. m.	

150102	Obaly z plastov	O	obaly zo stav. m.
150103	Obaly z dreva	O	palety
150110	Obaly obsahujúce zvyšky nebezp. látok zneč. alebo kontaminované nebezpečnými látkami ,plastové obaly	N	
170106	Zmesi alebo oddel. zložky bet., tehál, obkladačiek dlaždíc obsahujúce nebezpečné látky	N	stavebná suť
170504	Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 170503	O	výkop. práce
170301	Kamenivo obalené bitúmenmi z odfrézovania,frézovanie komunik.		
170301	Kamenivo obalené bitúmenmi z búrania, búranie asfalt. vrstiev		

Všetky uvedené odpadové látky budú vyvezené na platené skládky odpadov podľa jednotlivých druhov materiálu. Odvoz odpadov zabezpečí stavebný dozor s príslušným potvrdením o likvidácii odpadu.

Využitelné odpady budú odovzdané do zberných surovín – Zberné suroviny a.s., miestna výkupňa. Nebezpečné kovové odpady (obaly so zvyškami farieb a pod.) budú odovzdané oprávnenej organizácie ne zber nebezpečných odpadov. Zvyšné druhy odpadov zaradené podľa katalógu ako ostatné budú uložené na skládke odpadu.

8. Podmieňujúce poklady

Realizácia parkoviska a inžinierskych sietí si nevyžaduje podmieňujúce podklady.

9. Organizácia výstavby

Výstavba bude realizovaná v etapách. Prvou etapou bude hrubý odkop nivelety parkoviska. Pozemky sú voľné a majú dostatočné plochy pre skládky a zariadenie staveniska.

10. Predpokladaný začiatok výstavby

Termín začatia výstavby bude riešený v náväznosti na termín vydania stavebného povolenia. Po vydaní stavebného povolenia budú zahájené stavebné práce na navrhovanom objekte. Dokončenie výstavby je predpokladané do 48. mesiacov.

11. Zabezpečenie z hľadiska bezpečnosti práce a ochrany

Stavebné práce na objekte budú vykonávané pod odborným dozorom a bude dbané na dodržiavanie noriem, predpisov a technologických postupov. Pri akýchkoľvek prácach bude dodržiavaný poriadok ako aj ustanovenia Zák. č. 309/2007 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Na stavenisku bude na dostupnom mieste lekárnička prvej pomoci. **Dôležité upozornenie !** Podzemné siete sú v situácii zachytené len informatívne a je potrebné, aby investor zaistil u všetkých správcov sietí ich vytýčenie, aby nedošlo k prípadnému narušeniu.

02/2021 Vypracovala: Ing.Tatarkovičová Dana